能勢高校　耐震改修・大規模改修工事概要

■工事スケジュール（予定）



■工事内容

【耐震改修工事】

〇現行の耐震基準を満たさない校舎について、補強が必要な部分に鉄骨ブレースの増設工事を行い、建物全体の強度を増やします。

〇耐震改修工事の対象は、本校校舎の本館・北館になります。
　鉄骨ブレースの増設　本館南面１Ｆ9 か所、北館南面１Ｆ5 か所・２Ｆ3 か所

【大規模改修工事】

〇校舎の経年劣化対策として、壁のひび割れや欠損の補修をして塗り替えを行う外壁改修工事と屋上防水や庇の塗膜防水を行う防水改修工事を行います。

〇大規模改修工事の対象は、本校校舎の渡り廊下部分と農場実習棟になります。

●本　校


本館　耐震改修工事
１Ｆ南面9か所に鉄骨ブレースを増設
北館　耐震改修工事
１Ｆ南面５か所、２Ｆ南面３か所に鉄骨ブレースを増設
渡り廊下　大規模改修工事
外壁改修と屋上防水工事
機械室
裏門
車庫
工事エリア
渡り廊下
運動場
ガスボンベ庫
水道施設
体育館

●農　場


農場実習棟　大規模改修工事
外壁改修と屋上防水工事
食堂
畜産実習室
堆肥舎
ポンプ室
資材置場
温室
温室
温室